

Handelsbetingelser og vigtig info

Når du køber din nye jurt

Tak fordi du har valgt at købe en jurt hos Eagleroad. Dette dokument indeholder vigtig information, som vi vil anbefale at du kender. Både ifht. køb, opsætning, garanti og vedligeholdelse.

Materialers specifikationer

Yderbeklædning 100% akryl, 320g/m²

Isolering: uld filt, ca. 1 cm tykkelse, 1000g/m²

Indrebeklædning: Bomuld, 300g/m²

Jurtens konstruktion: Lærketræ

Døre/vinduer: Lærketræ og dobbelt glas, imprægneret med vand-baseret maling (Remmers)



Garanti

Der er garanti på 5 år på yderbeklædnings-materiel af akryl, samt 2 år på syninger (forudsat at de bliver imprægneret hvert år). Alle andre dele af jurten har en 2-års garanti. Døre, vinduer, og ovenlysvinduet er malet med et vand-baseret produkt (Remmers), og skal behandles ca. hvert år.

Ændring af jurtens konstruktion

Al modificering af jurtens konstruktion er på købers ansvar, og vil betyde at Eagleroads garanti frafalder. De bærende stolper ved kronen må ikke fjernes.

Plejeanvisninger

Højtryksrenser må ikke bruges til rengøring af jurten. Dette vil skade materialet. Vi anbefaler en blød børste for at fjerne snavs. Jurten skal helst holdes fri for blade, støv, grene osv., for at undgå svamp eller lign.

Hvis det ikke lykkes med at fjerne støv ved børstning, anbefaler vi at demontere yderbeklædningen, ligge den fladt på en presenning og bruge en mild sæbeopløsning. Der skal sørges for at alt sæbe er rensset fra dækningen. Lad den fuldstændig tørre og imprægner den to gange med det special egnede produkt fra fabrikanten. Produktet 'TexAktiv Guard' skal bruges til jurten med sunbrella dug (købt før sommer 2022). Produktet 'Imperacryl' er til Yurtessa dug (købt efter sommer 2022). Er du i tvivl så spørg evt. Eagleroad. Fabrikanten har også et rengøringsmiddel præcis til materialet, som også skal renses af indtil alt sæbe er væk, og efter vask skal dækningen imprægneres to gange. Vi anbefaler altid at bruge rengøringsmiddel fra fabrikanten, da andre produkter kan skade yderbeklædningen, og kan ændre på farve, imprægnering mm.

Jurten skal jævnlige tjekkes, og løse dele skal strammes med det samme. Spændstigheden på wirene skal også efterses årligt. Bundkanten langs vinduer og døre skal have en tæt klar silikonekant. Efterses som en del af vedligehold. Store mængder tungt sne skal fjernes fra jurtens tag så hurtigt som muligt, for at undgå at jurten kolliderer.

Vi anbefaler at påmontere solcelledrevet ventilation eller at installere en affugter, som dem man vanligt bruger i sommerhuse, kældre og kolonihaver. Det sikrer, at jurten har et godt indeklima og ventileres, når den står ubrugt.

Betalingsbetingelser

Ved køb og levering af en jurt i Danmark, betales hele beløbet eller 70% (1. rate) ved bestilling og restbeløbet 30% (2. rate) senest 8 dage efter levering.

Ordrebekræftelse er først endelig, når kunden har betalt 1. rate eller hele beløbet, og godkender derved det skriftlige tilbud og leveringsaftaler med Eagleroad.

I dit tilbud på jurten, vil du få en pris for vores teknikers vejledning, og tid for monteringen baseret på din jurts endelige design.

Pristilbuddet er eksklusiv fundamentet. Varmekilder, som for eksempel en brændeovn eller varmepumpe, er heller ikke inkluderet i pristilbuddet. I er velkommen til at kontakte os for mere information ang. varmekilde.

Forsendelses-tariffer kan variere, og bliver derfor først udregnet ca. en uge før forsendelses-dato. Jurtens produktion tager ca. 10-16 uger fra modtagelsen af betaling. Produktionstiden er afhængig af, hvor travlt der er på værkstedet og disponering af materialerne.

Forberedelse og opsætningsprocessen

For at alle får den bedste oplevelse ved opsætning af jurten, bedes I sørge for at følgende er i orden, inden vi ankommer med jurten:

- Ved levering, er det vigtigt at der er to stærke personer til stede, som kan løfte jurt, vinduer og døre ind. Eagleroad oplyser leveringsdato og ca. tidspunkt for levering. Chaufføren ringer ca. en time før.
- Sørge for at gulvplatformen er færdig i de anviste mål. Gulvet skal være præcis samme diameter som den bestilte jurt.
- Der skal gerne være 1,5 m friplads rundt om selve jurten.
- At der ikke er høje træer eller gren, der stikker indover jurtens område.
- At der er minimum 6-8 stærke folk, der kan løfte tungt og hjælpe til. Disse hjælpere skal kunne være til rådighed fra start til slut. Mindst én af disse hjælpere skal være uddannet håndværker - gerne tømre eller lignende.
- At I har 3-4 wienerstiger klar, som kan nå op i ca. 3,5 m højde (tagkanten), hvor vi skal fordele og trække isolering og dug pænt på plads. Er dette ikke muligt at anskaffe, kontakt da gerne Eagleroad inden. I skal også sørge for at skaffe et lille bord til at stille værktøj på.
- Derudover skal I skaffe et stillads, som skal være så bredt, at der kan stå 3 pers. på det (dog max 130 cm bredt til opsætning af skylight på 136 cm. Skylight på 196 cm kræver et stillads, hvor bredden er ca. 180 cm.)
- I er indforståede med, at vi fra Eagleroad som udgangspunkt blot vejleder under opsætning. Vores ønske er, at I får en god start med jeres jurt, samt at den bliver korrekt sat op. De tunge løft må I være indstillet på selv at tage.

OBS: Såfremt kunden ikke efterlever vores aftale, forbeholder vi os retten til at udskyde opsættelsen. Ligeledes tager vi forbehold for vejrforhold, da dette kan udsætte opsætningen.

Har du brug for hjælp, så kan vi altid kontaktes på eagleroad@eagleroad.dk.

Må tiden med din jurt bringe mange gode stunder.